

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδικός Αναθεώρησης	Κωδικός ΕΤΕΠ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
A ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	22.20.02	ΟΙΚ-2237	-	M2	51	11,20	571,20	
2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	22.21.02	ΟΙΚ-2239	-	M2	15	7,80	117,00	
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	22.10.01	ΟΙΚ-2226	15-02-01-01	M3	7	28,00	196,00	
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	-	MM	30	1,00	30,00	
5	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	B-4.1	ΟΔΟ-3121B	02-07-01-00	M3	10	9,80	98,00	
6	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123Α	02-02-01-00	M3	35	2,80	98,00	
7	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΝΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ-1101 τρ.	-	M3	10	13,50	135,00	
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ-1136 τρ.	-	M3.KM	143	0,35	50,05	
9	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	A6	ΠΡΣ-1620	02-07-05-00	M3	15	2,60	39,00	
10	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	Δ8	ΠΡΣ-1620	02-07-05-00	M3	15	6,00	90,00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A :	1.424,25
B ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ									
11	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.05.04	ΟΙΚ-3214	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00	M3	13	106,00	1.378,00	
12	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.25.03	ΟΙΚ-3223.A.5	-	M3	13	16,80	218,40	
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	ΟΙΚ-3873	01-02-01-00	KG	340	1,01	343,40	
14	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	38.03	ΟΙΚ-3816	01-05-00-00	M2	10	15,70	157,00	
15	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	B-51	ΟΔΟ-2921	05-02-01-00	MM	10	9,60	96,00	
16	Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα	NB-51	ΟΔΟ-2921 τρ.	05-02-01-00	MM	50	9,60	480,00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ B :	2.672,80
Γ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
17	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	73.16.02	ΟΙΚ-7316	-	M2	55	13,50	742,50	
18	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από τσιμέντο επί τσιμετοκονιάματος	ΝΟΙΚ 78.96	ΟΙΚ-7452 τρ.	-	M2	55	25,00	1.375,00	
19	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	ΝΟΙΚ 46.02.02	ΟΙΚ-4642 τρ.	03-02-02-00	M2	15	22,50	337,50	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ :	2.455,00

Δ	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
20	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	B-82	ΟΔΟ-2922		ΤΕΜ	4	115,00	460,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ :		460,00
							ΣΥΝΟΛΟ		7.012,05
							ΓΕ και ΟΕ	0%	0,00
							Σύνολο		7.012,05
							Απρόβλεπτα	15%	1.051,52
							Σύνολο		8.063,57
							Φ.Π.Α	24%	1.935,26
							ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ		9.998,83
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ								9.998,83	

ΑΡΙΔΑΙΑ, 11 / 01 / 2017

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΜΗΤΚΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΑΡΙΔΑΙΑ, 11 / 01 / 2017

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΥΜΠΟΥΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΡΙΔΑΙΑ, 11 / 01 / 2017

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ