

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΗ: Δ.Κ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»

cpv: 44112000-8

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάπλαση της πλατείας Εξαπλάτανου.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα γίνουν θα περιλαμβάνουν, καθαιρέσεις πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου, αποξήλωση κρασπέδων, εκσκαφές για τη μόρφωση του εδάφους, επιχώματα από κοκκώδη υλικά, πλήρωση νησίδων με φυτική γη, κατασκευή βάσης με δομικό πλέγμα και σκυρόδεμα καθώς και εργασίες κρασπεδώσεων, πεζοδρομήσεων, πλακοστρώσεων με πλάκες πεζοδρομίου και κυβόλιθους από τσιμέντο επί τσιμεντοκονιάματος σε συνδυασμούς και χρώματα που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.

Στο χώρο της πλατείας και σε ορισμένα σημεία του πεζοδρομίου, θα γίνει διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ για την ασφαλή διέλευσή τους με ράμπες σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το δάπεδο της ράμπας θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα C16/20, θα τοποθετηθεί χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C και θα επιστρωθεί με τσιμεντόπλακες, διαστάσεων 400x400x350 mm, (η υποβίβαση, η διάταξη, ο τύπος και η μορφή των τσιμεντόπλακων θα είναι απόλυτα προσαρμοσμένες προς την υφιστάμενη πλακόστρωση).

Όλες οι ανωτέρω εργασίες και κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν σαν κύριο σκοπό την βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας της περιοχής καθώς και την ασφάλεια στους πεζούς κατά τις μετακινήσεις τους.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. Είναι: **9.998,83 ΕΥΡΩ.**

Η επίβλεψη θα γίνει από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Αριδαία, 11 / 01 / 2017
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΜΗΤΚΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ